

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(一).2	工作項目：施工圍籬，甲種安全圍籬，租用(含防溢座,警示燈@2.4M/組,油漆美化,維護及拆除等，租用)		單位：M		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	施工圍籬，材料含折舊	M	1.000	130.00	130.00	
	施工圍籬，裝拆	M	1.000	200.00	200.00	
	施工圍籬，維護	M	1.000	60.00	60.00	
	施工圍籬，使用費	M	1.000	150.00	150.00	
	施工圍籬，吊裝運搬費	M	1.000	50.00	50.00	
	施工圍籬，防溢座，含圍籬基礎	式	1.000	180.00	180.00	
	施工圍籬，太陽能警示燈附蓄電池@2.4M/組，含安裝配線	組	0.420	135.00	56.70	
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件	式	1.000	60.00	60.00	
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件	式	1.000	60.00	60.00	
	施工圍籬，油漆，雙面	式	1.000	60.00	60.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	30.00	30.00	
	工具損耗	式	1.000	13.30	13.30	
	合計	M	1.000		1,050.00	
人工：	機具：	每 M 單價計		1,050		
材料：	雜項：					
壹. 一.(一).4	工作項目：臨時設施，施工用臨時水電架設及維護費		單位：式		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	臨時水電架設.維護及拆除費用(含施工用)，臨時設施	式	1.000	2,000.00	2,000.00	
	臨時設施，水電使用費	式	1.000	12,000.00	12,000.00	
	臨時設施，臨時水電申請及設置相關費用	式	1.000	3,000.00	3,000.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	2,000.00	2,000.00	
	工具損耗	式	1.000	1,000.00	1,000.00	
	合計	式	1.000		20,000.00	
人工：	機具：	每 式 單價計		20,000		
材料：	雜項：					

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXX

## 單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(一).5	工作項目：職業安全衛生，汛期工地防災減災講習訓練及設施費【公共工程汛期工地防災減災作業】		單位：式		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	資料送審，各式計畫書，汛期工地防災減災計畫(含應變計畫)	式	1.000	500.00	500.00	
	臨時設施，防災機具緊急動員費	式	1.000	5,000.00	5,000.00	
	臨時設施，移動式抽水機，租用	式	1.000	1,200.00	1,200.00	
	臨時設施，備用砂包	式	1.000	3,500.00	3,500.00	
	施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護，(其他防救災相關器材含檢修)	式	1.000	5,000.00	5,000.00	
	臨時設施，雜項工程，汛期工地防災作業費	式	1.000	2,000.00	2,000.00	
	合計	式	1.000		17,200.00	
人工：	機具：	每 式 單價計		17,200		
材料：	雜項：					
壹. 一.(一).6	工作項目：機械拆除，含運費，既有建物拆除工程及運棄，含基礎(既有涼亭及老舊建物)		單位：式		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	工地拆除，建築物拆除，舊建物拆除機具及人力	M <sup>2</sup>	122.500	360.00	44,100.00	
	工地拆除，建築物拆除，資源回收分類處理費	M <sup>2</sup>	122.500	10.00	1,225.00	
	工地拆除，建築物拆除，拆除廢棄物運棄及收容處理費用(含合法證明)	M <sup>2</sup>	122.500	200.00	24,500.00	
	工地拆除，涼亭拆除	式	1.000	30,000.00	30,000.00	
	廢棄物運離工地及棄置，雜項整地等營建廢棄物(合法運棄含證明)	式	1.000	30,000.00	30,000.00	
	建築物及構造物之保護，施工安全及環境維護(含鄰房建物)	式	1.000	20,175.00	20,175.00	責任施工
	合計	式	1.000		150,000.00	
人工：	機具：	每 式 單價計		150,000		
材料：	雜項：					

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(一).7	工作項目：工區結構物及設施復原，既有設施界面修補及復舊費，連工帶料(含車道)		單位：式		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	工區結構物及設施復原，工資	式	1.000	20,000.00	20,000.00	
	工區結構物及設施復原，復舊材料費	式	1.000	12,000.00	12,000.00	
	機具不分類，(含操作手)	式	1.000	9,000.00	9,000.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	1,000.00	1,000.00	
	工具損耗	式	1.000	500.00	500.00	
	合計	式	1.000		42,500.00	
	人工：	機具：	每 式 單價計		42,500	
	材料：	雜項：				
壹. 一.(一).8	工作項目：施工測量，測量放樣控制點及保護措施，放樣，連工帶料		單位：式		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	施工測量，放樣孔及基準線設置，放樣	式	1.000	12,000.00	12,000.00	
	技術工	式	1.000	3,000.00	3,000.00	
	小工	式	1.000	2,000.00	2,000.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	500.00	500.00	
	工具損耗	式	1.000	500.00	500.00	
	合計	式	1.000		18,000.00	
	人工：	機具：	每 式 單價計		18,000	
	材料：	雜項：				

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(一).1 0	工作項目：施工輔助設施，鋼管鷹架及防護網(含安全母索、中欄杆、內設交叉拉桿、鷹架爬梯及防墜網等)(需符合CNS4750規定)，租用		單位：M2		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	施工輔助設施，鋼管施工架、60cm腳踏板、中欄杆、固定斜撐、固定插銷	M <sup>2</sup>	1.000	120.00	120.00	
	施工輔助設施，雙層防護網	M <sup>2</sup>	1.000	65.00	65.00	
	施工輔助設施，配件(內交叉拉桿、下拉桿、安全母索、斜屏…等)	式	1.000	55.00	55.00	
	施工輔助設施，施工架上下設備(爬梯)	式	1.000	15.00	15.00	
	施工輔助設施，扶手先行	式	1.000	35.00	35.00	
	施工輔助設施，壁拉桿及座	式	1.000	20.00	20.00	
	施工輔助設施，施工架調整底座或三角架或固定拉桿	式	1.000	15.00	15.00	
	施工輔助設施，建物與施工架間隙長條型防墜網	式	1.000	20.00	20.00	
	施工架工	工	0.010	3,000.00	30.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	15.00	15.00	
	工具損耗	式	1.000	10.00	10.00	
	合計	M <sup>2</sup>	1.000		400.00	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		400	
	材料：	雜項：				

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(一).1 1	工作項目：工地清理，竣工驗收前，(竣工清潔)		單位：式		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	清潔工	式	1.000	5,000.00	5,000.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	1,000.00	1,000.00	
	工具損耗	式	1.000	1,000.00	1,000.00	
	合計	式	1.000		7,000.00	
	人工：	機具：	每 式 單價計		7,000	
	材料：	雜項：				
壹. 一.(一).1 2	工作項目：工程告示牌及工地標誌，竣工銘牌		單位：式		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，工程告示牌及工地標誌，竣工銘牌	組	3.000	1,500.00	4,500.00	
	安裝費	式	1.000	1,200.00	1,200.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	1,000.00	1,000.00	
	工具損耗	式	1.000	500.00	500.00	
	合計	式	1.000		7,200.00	
	人工：	機具：	每 式 單價計		7,200	
	材料：	雜項：				

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(一).1 3	工作項目：申辦相關許可作業費(不含審查規費)		單位：式		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	設施使用許可，使用執照	式	1.000	15,000.00	15,000.00	
	消防竣工申請作業費(含各系統竣工性能測試及報告文書、消防竣工審查圖說、竣工會勘及簽證、主管機關手續辦理費用)	式	1.000	12,000.00	12,000.00	
	台電用電申請作業費(含填送登記單.聯絡台電外線施工.申報竣工.檢驗送電等費用,不含電錶)	式	1.000	15,000.00	15,000.00	
	設施使用許可，自來水用水、水錶申請作業(不含水錶裝置費)	式	1.000	12,000.00	12,000.00	
	設施使用許可，電信設備完工檢測簽證報告(含代辦申請作業費,NCC審驗費,專業技師檢測費(竣工用)、電機技師完工簽證等)	式	1.000	15,000.00	15,000.00	
	土石及營建廢棄物清運計畫書及申報作業	式	1.000	6,000.00	6,000.00	
	合計	式	1.000		75,000.00	
	人工：		機具：		每 式 單價計	
材料：		雜項：				
壹. 一.(二).1	工作項目：構造物開挖，土石方開挖(實方,含原土夯實)		單位：M3		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，挖土機	時	0.020	2,000.00	40.00	
	技術工	工	0.005	2,600.00	13.00	
	搬運費	式	1.000	10.00	10.00	
	工具損耗	式	1.000	47.00	47.00	
	合計	M <sup>3</sup>	1.000		110.00	
	人工：		機具：		每 M3 單價計	
材料：		雜項：				

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(二).2	工作項目：構造物回填，回填夯實(原土回填,實方)		單位：M3		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，挖土機	時	0.020	2,000.00	40.00	
	技術工	工	0.005	2,600.00	13.00	
	搬運費	式	1.000	10.00	10.00	
	工具損耗	式	1.000	47.00	47.00	
	合計	M <sup>3</sup>	1.000		110.00	
	人工：	機具：	每 M3 單價計		110	
材料：	雜項：					
壹. 一.(二).3	工作項目：廢方運棄，(實方，含合法證明)		單位：M3		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，含覆蓋	式	1.000	450.00	450.00	
	構造物開挖，含棄土證明，處理費及合法證明費用	式	1.000	50.00	50.00	
	技術工	工	0.005	2,600.00	13.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	25.00	25.00	
	工具損耗	式	1.000	12.00	12.00	
	合計	M <sup>3</sup>	1.000		550.00	
	人工：	機具：	每 M3 單價計		550	
材料：	雜項：					

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(三).1	工作項目：施工測量，放樣(樓地板面積)		單位：M2		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	施工測量，放樣(樓地板面積)	M <sup>2</sup>	1.000	10.00	10.00	
	技術工	式	1.000	5.00	5.00	
	小工	式	1.000	5.00	5.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	5.00	5.00	
	工具損耗	式	1.000	5.00	5.00	
	合計	M <sup>2</sup>	1.000		30.00	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		30	
材料：	雜項：					
壹. 一.(三).2	工作項目：普通模板含組立		單位：M2		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，普通模板	M <sup>2</sup>	1.000	200.00	200.00	
	混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料，組立及拆除	M <sup>2</sup>	1.000	20.00	20.00	
	金屬材料，鐵線.鐵絲.鐵釘及五金	式	1.000	20.00	20.00	
	模板安裝工	工	0.150	2,600.00	390.00	
	小工	工	0.110	1,900.00	209.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	6.00	6.00	
	工具損耗	式	1.000	5.00	5.00	
	合計	M <sup>2</sup>	1.000		850.00	
人工：	機具：	每 M2 單價計		850		
材料：	雜項：					

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

## 單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(三).3	工作項目：場鑄結構混凝土用模板，襯夾板模板		單位：M2		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，場鑄結構混凝土用模板，襯夾板模板	M <sup>2</sup>	1.000	210.00	210.00	
	混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料，組立及拆除	M <sup>2</sup>	1.000	20.00	20.00	
	金屬材料，鐵線.鐵絲.鐵釘及五金	式	1.000	20.00	20.00	
	模板安裝工	工	0.150	2,600.00	390.00	
	小工	工	0.110	1,900.00	209.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	6.00	6.00	
	工具損耗	式	1.000	5.00	5.00	
	合計	M <sup>2</sup>	1.000		860.00	
人工：	機具：	每 M2 單價計		860		
材料：	雜項：					
壹. 一.(二).4	工作項目：鋼筋，SD280，鋼筋及彎紮組立，#5以下		單位：T		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD280，工地交貨	T	1.000	18,800.00	18,800.00	
	鋼筋，鋼筋損耗(含下腳料處理)	式	1.000	460.00	460.00	
	鋼筋彎紮工	工	1.180	2,800.00	3,304.00	
	技術工	工	1.170	2,600.00	3,042.00	
	產品，金屬材料，鐵線	KG	3.000	20.00	60.00	
	鋼筋，鋼筋間隔器	式	1.000	40.00	40.00	
	鋼筋吊運(含吊運工資及機具)	式	1.000	270.00	270.00	
	工具損耗	式	1.000	24.00	24.00	
	合計	T	1.000		26,000.00	
人工：	機具：	每 T 單價計		26,000		
材料：	雜項：					

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(二).5	工作項目：鋼筋，SD420W，鋼筋及彎紮組立，#6以上		單位：T		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD420W，工地交貨	T	1.000	19,300.00	19,300.00	
	鋼筋，鋼筋損耗(含下腳料處理)	式	1.000	460.00	460.00	
	鋼筋彎紮工	工	1.180	2,800.00	3,304.00	
	技術工	工	1.170	2,600.00	3,042.00	
	產品，金屬材料，鐵線	KG	3.000	20.00	60.00	
	鋼筋，鋼筋間隔器	式	1.000	40.00	40.00	
	鋼筋吊運(含吊運工資及機具)	式	1.000	270.00	270.00	
	工具損耗	式	1.000	24.00	24.00	
	合計	T	1.000		26,500.00	
	人工：	機具：	每 T 單價計		26,500	
材料：	雜項：					
壹. 一.(二).6	工作項目：結構用混凝土，140kgf/cm2，含澆置		單位：M3		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型水泥(高山偏遠地區)	M <sup>3</sup>	1.000	1,750.00	1,750.00	
	混凝土作業工	工	0.030	2,600.00	78.00	
	小工	工	0.020	1,900.00	38.00	
	結構用混凝土，含澆置及搗實，混凝土泵浦及輸送	M <sup>3</sup>	1.000	90.00	90.00	
	混凝土振動器	式	1.000	9.00	9.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	5.00	5.00	
	工具損耗	式	1.000	4.00	4.00	
	合計	M <sup>3</sup>	1.000		1,974.00	
	人工：	機具：	每 M3 單價計		1,974	
	材料：	雜項：				

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(二).7	工作項目：結構用混凝土，210kgf/cm2，第1型水泥，含澆置，(基礎以上)		單位：M3		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，210kgf/cm2，第1型水泥(高山偏遠地區)	M <sup>3</sup>	1.000	1,950.00	1,950.00	
	混凝土作業工	工	0.030	2,600.00	78.00	
	小工	工	0.020	1,900.00	38.00	
	結構用混凝土，含澆置及搗實，混凝土泵浦及輸送	M <sup>3</sup>	1.000	90.00	90.00	
	混凝土振動器	式	1.000	9.00	9.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	5.00	5.00	
	工具損耗	式	1.000	4.00	4.00	
	合計	M <sup>3</sup>	1.000		2,174.00	
	人工：		機具：		每 M3 單價計	
材料：		雜項：				
壹. 一.(二).8	工作項目：結構地坪混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(含標高器)，連工帶料		單位：M2		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	技術工	工	0.005	2,600.00	13.00	
	小工	工	0.004	1,900.00	7.60	
	混凝土表面處理，標高器	式	1.000	25.00	25.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	5.00	5.00	
	工具損耗	式	1.000	4.40	4.40	
	合計	M <sup>2</sup>	1.000		55.00	
	人工：		機具：		每 M2 單價計	
材料：		雜項：				

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(四).1	工作項目：(F1)地坪1:3 水泥砂漿+ 30*30cm仿水磨石止滑石英磚		單位：M2		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	30*30cm仿水磨石止滑石英磚	M <sup>2</sup>	1.000	800.00	800.00	
	黏著劑	M <sup>2</sup>	1.000	35.00	35.00	
	填縫劑	M <sup>2</sup>	1.000	15.00	15.00	
	鋪貼工	M <sup>2</sup>	1.000	550.00	550.00	
	1:3水泥砂漿整平	M <sup>3</sup>	0.030	3,600.00	108.00	同壹.一.(四).1.a
	施工費	式	1.000	320.00	320.00	
	搬運費	式	1.000	10.00	10.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	4.00	4.00	
	工具損耗	式	1.000	38.00	38.00	
	合計	M <sup>2</sup>	1.000		1,880.00	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		1,880	
	材料：	雜項：				
壹. 一.(四).1 a	工作項目：1:3水泥砂漿		單位：M3		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	9.000	180.00	1,620.00	
	水泥砂漿，砂(水泥砂漿用)，工地交貨	L.M <sup>3</sup>	0.950	955.00	907.25	
	小工	工	0.550	1,900.00	1,045.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	14.50	14.50	
	工具損耗	式	1.000	13.25	13.25	
	合計	M <sup>3</sup>	1.000		3,600.00	
	人工：	機具：	每 M3 單價計		3,600	
	材料：	雜項：				

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(四).2	工作項目：(F2)1:3水泥砂漿+半拋光石英磚(60*60cm)		單位：M2		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，半拋光石英磚(60*60cm)	M <sup>2</sup>	1.000	700.00	700.00	
	黏著劑	M <sup>2</sup>	1.000	35.00	35.00	
	填縫劑	M <sup>2</sup>	1.000	15.00	15.00	
	鋪貼工	M <sup>2</sup>	1.000	550.00	550.00	
	1:3水泥砂漿	M <sup>3</sup>	0.030	3,600	108.00	同壹.一.(四).1.a
	工具損耗及其他	式	1.000	10.00	10.00	
	施工費	式	1.000	320.00	320.00	
	搬運費	式	1.000	10.00	10.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	17.00	17.00	
	工具損耗	式	1.000	15.00	15.00	
	合計	M <sup>2</sup>	1.000		1,780.00	
	人工：		每 M2 單價計		1,780	
	材料：					
機具：						
雜項：						
壹. 一.(四).3	工作項目：(F3)1:3水泥砂漿+仿水磨石止滑石英磚(30*30cm)		單位：M2		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，磨石子地磚，300x300mm，樓梯磚(透心.止滑面.刻止滑縫.倒圓角)	M <sup>2</sup>	1.000	950.00	950.00	
	1:3水泥砂漿	M <sup>3</sup>	0.030	3,600	108.00	同壹.一.(四).1.a
	施工費	式	1.000	800.00	800.00	
	搬運費	式	1.000	10.00	10.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	5.00	5.00	
	工具損耗	式	1.000	7.00	7.00	
	合計	M <sup>2</sup>	1.000		1,880.00	
	人工：		每 M2 單價計		1,880	
	材料：					
	機具：					
	雜項：					

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(四).4	工作項目：(F4) 防水水泥砂漿打底++仿水磨石止滑石英磚 (30*30cm)		單位：M2		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，磨石子地磚，300x300mm，樓梯磚(透心、止滑面)	M <sup>2</sup>	1.000	820.00	820.00	
	防水水泥砂漿打底	M <sup>2</sup>	1.000	220.00	220.00	
	施工費	式	1.000	800.00	800.00	
	搬運費	式	1.000	10.00	10.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	15.00	15.00	
	工具損耗	式	1.000	15.00	15.00	
	合計	M <sup>2</sup>	1.000		1,880.00	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		1,880	
材料：	雜項：					
壹. 一.(四).5	工作項目：(F5) 防水水泥砂漿打底+仿清水模石英磚 (20*80cm)		單位：M2		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：2水泥砂漿，連工帶料(含1：2水泥砂漿、防水劑及工資)，地坪，打底	M <sup>2</sup>	1.000	460.00	460.00	
	產品，舖地磚，仿清水模石英磚(20*80cm)	M <sup>2</sup>	1.000	980.00	980.00	
	產品，礦物填縫料	式	1.000	30.00	30.00	
	產品，黏貼材	式	1.000	30.00	30.00	
	舖地磚，100x100mm，硬底抹縫	M <sup>2</sup>	1.000	200.00	200.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	20.00	20.00	
	工具損耗	式	1.000	30.00	30.00	
	合計	M <sup>2</sup>	1.000		1,750.00	
人工：	機具：	每 M2 單價計		1,750		
材料：	雜項：					

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(四).6	工作項目：(F6)水泥粉光整體地坪		單位：M2		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：2水泥砂漿，連工帶料地坪打底粉光	M <sup>2</sup>	1.000	35.00	35.00	
	施工費	M <sup>2</sup>	1.000	90.00	90.00	
	搬運費	M <sup>2</sup>	1.000	10.00	10.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	M <sup>2</sup>	1.000	5.00	5.00	
	工具損耗	M <sup>2</sup>	1.000	5.00	5.00	
	合計	M <sup>2</sup>	1.000		145.00	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		145	
材料：	雜項：					
壹. 一.(四).7	工作項目：(F5) 防水水泥砂漿打底+木紋石英磚(30*75cm)		單位：M2		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：2水泥砂漿，連工帶料(含1：2水泥砂漿、防水劑及工資)，地坪，打底	M <sup>2</sup>	1.000	460.00	460.00	
	產品，舖地磚，木紋石英磚(30*75cm)	M <sup>2</sup>	1.000	980.00	980.00	
	產品，礦物填縫料	式	1.000	30.00	30.00	
	產品，黏貼材	式	1.000	30.00	30.00	
	舖地磚，100x100mm，硬底抹縫	M <sup>2</sup>	1.000	200.00	200.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	20.00	20.00	
	工具損耗	式	1.000	30.00	30.00	
	合計	M <sup>2</sup>	1.000		1,750.00	
人工：	機具：	每 M2 單價計		1,750		
材料：	雜項：					

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(四).8	工作項目：(F8)1:3水泥砂漿+木紋石英磚(30*75cm)		單位：M2		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：2水泥砂漿，連工帶料(含1：2水泥砂漿及工資)，地坪，打底	M <sup>2</sup>	1.000	430.00	430.00	
	產品，舖地磚，木紋石英磚(30*75cm)	M <sup>2</sup>	1.000	980.00	980.00	
	產品，礦物填縫料	式	1.000	30.00	30.00	
	產品，黏貼材	式	1.000	30.00	30.00	
	舖地磚，100x100mm，硬底抹縫	M <sup>2</sup>	1.000	200.00	200.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	20.00	20.00	
	工具損耗	式	1.000	30.00	30.00	
	合計	M <sup>2</sup>	1.000		1,720.00	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		1,720	
材料：	雜項：					
壹. 一.(四).9	工作項目：外牆抵石子，外牆面抵石子(含腰帶配色、分割壓條)		單位：M2		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:2水泥砂漿	M <sup>3</sup>	0.020	3,600	72.00	
	產品，防水水泥砂漿粉刷，防水劑	式	1.000	20.00	20.00	
	產品，小石粒，石料(色另選)	KG	15.000	10.00	150.00	
	產品，石粉，(色另選)	KG	2.000	10.00	20.00	
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.200	180.00	36.00	
	技術工	工	0.250	2,600.00	650.00	
	小工	工	0.100	1,900.00	190.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	12.00	12.00	
	工具損耗	式	1.000	15.00	15.00	
合計	M <sup>2</sup>	1.000		1,165.00		
人工：	機具：	每 M2 單價計		1,165		
材料：	雜項：					

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(四).1 0	工作項目：水泥漆，平頂襯夾板模磨平批土刷水性水泥漆（一底二度.綠建材.平光面.色另選）		單位：M2		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，水性水泥漆	M <sup>2</sup>	1.000	70.00	70.00	
	平頂批白土，含接縫處理	M <sup>2</sup>	1.000	50.00	50.00	
	技術工	工	0.030	2,600.00	78.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	5.00	5.00	
	工具損耗	式	1.000	7.00	7.00	
	合計	M <sup>2</sup>	1.000		210.00	
	人工： 機具：		每 M2 單價計		210	
	材料： 雜項：					
壹. 一.(四).1 1	工作項目：水泥砂漿粉刷，內牆(1:3 水泥砂漿打底含粉光+批土刷水性水泥漆（一底二度.綠建材.平光面.色另選），連工帶料		單位：M2		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，連工帶料(含1：3水泥砂漿及工資)，平頂，面層粉光	M <sup>2</sup>	1.000	360.00	360.00	
	內牆批白土，含接縫處理	M <sup>2</sup>	1.000	50.00	50.00	
	產品，水性水泥漆	M <sup>2</sup>	1.000	70.00	70.00	
	技術工	工	0.030	2,600.00	78.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	5.00	5.00	
	工具損耗	式	1.000	7.00	7.00	
	合計	M <sup>2</sup>	1.000		570.00	
	人工： 機具：		每 M2 單價計		570	
材料： 雜項：						

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(四).1 2	工作項目：抿石子，腰帶(圖騰)1:2 防水水泥砂漿打底+抿石子		單位：M		計價代碼：		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	水泥砂漿，1:2水泥砂漿	M	1.000	20.00	20.00		
	產品，小石粒，石料(色另選)	M	1.000	10.00	10.00		
	產品，石粉，(色另選)	M	1.000	10.00	10.00		
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	M	1.000	15.00	15.00		
	技術工	M	1.000	150.00	150.00		
	小工	M	1.000	120.00	120.00		
	腰帶(圖騰)構圖及放樣費用	式	1.000	10.00	10.00		
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	M	1.000	10.00	10.00		
	工具損耗	M	1.000	5.00	5.00		
	合計	M	1.000		350.00		
	人工：		機具：		每 M 單價計		350
材料：		雜項：					
壹. 一.(四).1 3	工作項目：花崗石門檻及安裝		單位：M		計價代碼：		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	花崗石門檻	M	1.000	450.00	450.00		
	安裝工資	M	1.000	120.00	120.00		
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	M	1.000	15.00	15.00		
	工具損耗	M	1.000	15.00	15.00		
	合計	M	1.000		600.00		
	人工：		機具：		每 M 單價計		600
	材料：		雜項：				

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(四).1 4	工作項目：一字三門型淋浴拉門及安裝		單位：組		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	一字三門型淋浴拉門	M	1.000	6,500.00	6,500.00	
	安裝工資	M	1.000	2,000.00	2,000.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	M	1.000	350.00	350.00	
	工具損耗	M	1.000	150.00	150.00	
	合計	M	1.000		9,000.00	
	人工：	機具：	每 組 單價計		9,000	
材料：	雜項：					
壹. 一.(四).1 5	工作項目：纖維水泥板管道間牆隔板(厚度9mm±)，連工帶料		單位：M2		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	纖維水泥板(厚度9mm)	M <sup>2</sup>	1.000	350.00	350.00	
	安裝工資	M <sup>2</sup>	1.000	150.00	150.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	M <sup>2</sup>	1.000	100.00	100.00	
	工具損耗	M <sup>2</sup>	1.000	50.00	50.00	
	合計	M <sup>2</sup>	1.000		650.00	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		650	
材料：	雜項：					

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(四).1 6	工作項目：矽酸鈣板天花板工程，單層單面，耐燃一級，連工帶料		單位：M2		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	矽酸鈣板天花板，耐燃一級	M <sup>2</sup>	1.000	450.00	450.00	
	安裝工資	M <sup>2</sup>	1.000	250.00	250.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	M <sup>2</sup>	1.000	100.00	100.00	
	工具損耗	M <sup>2</sup>	1.000	50.00	50.00	
	合計	M <sup>2</sup>	1.000		850.00	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		850	
材料：	雜項：					
壹. 一.(四).1 7	工作項目：明架PVC天花板工程，耐燃一級，連工帶料		單位：M2		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	明架PVC天花板工程，耐燃一級	M <sup>2</sup>	1.000	350.00	350.00	
	安裝工資	M <sup>2</sup>	1.000	250.00	250.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	M <sup>2</sup>	1.000	100.00	100.00	
	工具損耗	M <sup>2</sup>	1.000	50.00	50.00	
	合計	M <sup>2</sup>	1.000		750.00	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		750	
材料：	雜項：					

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(四).1 8	工作項目：防颱型長條鋁板天花板(戶外)天花板工程，耐燃一級，連工帶料		單位：M2		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防颱型長條鋁板天花板，耐燃一級	M <sup>2</sup>	1.000	750.00	750.00	
	安裝工資	M <sup>2</sup>	1.000	250.00	250.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	M <sup>2</sup>	1.000	100.00	100.00	
	工具損耗	M <sup>2</sup>	1.000	50.00	50.00	
	合計	M <sup>2</sup>	1.000		1,150.00	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		1,150	
材料：	雜項：					
壹. 一.(五).1	工作項目：泛水處理		單位：M		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	樹脂砂漿斜角補強	式	1.000	120.00	120.00	
	界面底漆	式	1.000	60.00	60.00	
	防水層	式	1.000	110.00	110.00	
	技術工資	式	1.000	90.00	90.00	
	零星工料及損耗	式	1.000	20.00	20.00	
	合計	M	1.000		400.00	
	人工：	機具：	每 M 單價計		400	
材料：	雜項：					

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(五).2	工作項目：屋頂3mm聚脲防水		單位：M2		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械整體粉光(加標高器)	M <sup>2</sup>	1.000	60.00	60.00	
	撒佈滲透結晶材料(xypex或同等品)	kg	0.200	350.00	70.00	
	底漆	kg	0.200	150.00	30.00	
	聚脲防水材	kg	2.000	140.00	280.00	
	耐候面漆	kg	0.200	250.00	50.00	
	防水技術工資	式	1.000	108.00	108.00	
	零星工料及損耗	式	1.000	2.00	2.00	
	合計	式	1.000		600.00	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		600	
材料：	雜項：					
壹. 一.(五).3	工作項目：浴廁.陽台泛水處理		單位：M		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	L角玻纖網防水材	式	1.000	70.00	70.00	
	樹脂砂漿斜角補強	式	1.000	120.00	120.00	
	施工工資	工	1.000	60.00	60.00	
	零星工料及工具損耗	式	1.000	5.00	5.00	
	合計	M <sup>2</sup>	1.000		255.00	
	人工：	機具：	每 M 單價計		255	
材料：	雜項：					

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(五).4	工作項目：浴廁.陽台防水處理(地坪)		單位：M2		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	撒佈滲透結晶材料(xypex或同等品)	kg	0.200	350.00	70.00	
	耐候防水層	kg	1.000	130.00	130.00	
	防水膠	kg	1.000	130.00	130.00	
	施工工資	工	1.000	60.00	60.00	
	零星工料及工具損耗	式	1.000	20.00	20.00	
	合計	M <sup>2</sup>	1.000		410.00	
	人工：		機具：		每 M2 單價計	
材料：		雜項：				
壹. 一.(五).5	工作項目：浴廁.陽台防水處理(牆面)(滾高20cm~200cm)		單位：M2		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	L角加玻纖網	M <sup>2</sup>	1.000	50.00	50.00	
	耐候防水層	kg	0.300	130.00	39.00	
	防水膠	kg	0.300	130.00	39.00	
	施工工資	工	1.000	110.00	110.00	
	零星工料及工具損耗	式	1.000	2.00	2.00	
	合計	M <sup>2</sup>	1.000		240.00	
	人工：		機具：		每 M2 單價計	
材料：		雜項：				

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(五).6	工作項目：樓層工作縫處理		單位：M		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	打V槽,2*2cm及塗佈工資	M	1.000	78.00	78.00	
	滲透結晶材料(xypex或同等品)	M	0.200	350.00	70.00	
	樹脂砂漿批塗	kg	1.000	40.00	40.00	
	耐候防水層	kg	0.150	130.00	19.50	
	零星工料及工具損耗	式	1.000	2.50	2.50	
	合計	M <sup>2</sup>	1.000		210.00	
	人工：	機具：	每 M 單價計		210	
材料：	雜項：					
壹. 一.(五).7	工作項目：窗框防水+角隅玻纖網補強處理		單位：M		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	斜角以3*3cm 玻纖網補強	式	1.000	30.00	30.00	
	窗框四角隅處以20*45cm 玻纖網補強	式	1.000	30.00	30.00	
	結構面-滲透結晶材料(xypex或同等品)	M	0.300	350.00	105.00	
	結構面-底塗	kg	0.300	120.00	36.00	
	結構面- 耐候防水層	kg	0.150	130.00	19.50	
	嵌縫層-底塗	kg	0.300	120.00	36.00	
	嵌縫層-耐候防水層	kg	0.150	130.00	19.50	
	粗胚面-底塗	kg	0.300	120.00	36.00	
	粗胚面- 耐候防水層	kg	0.150	130.00	19.50	
	工資	M	1.000	105.00	105.00	
	零星工料及工具損耗	式	1.000	2.50	2.50	
	合計	M	1.000		439.00	
	人工：	機具：	每 M 單價計		439	
材料：	雜項：					

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(五).8	工作項目：外牆防水處理		單位：M2		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構面防水處理:蜂巢.螺栓孔.線孔打V槽填滲透結晶材料(xypex或同等品)	式	1.000	150.00	150.000	
	結構面底塗	kg	0.200	110.00	22.000	
	結構面 耐候防水層	kg	0.150	130.00	19.500	
	粗胚面底塗	kg	0.200	120.00	24.000	
	粗胚面耐候防水層	kg	0.150	130.00	19.500	
	工資	M	1.000	102.00	102.000	
	零星工料及工具損耗	式	1.000	3.00	3.000	
	合計	M	1.000		340.000	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		340	
材料：	雜項：					
壹. 一.(五).9	工作項目：屋頂(預埋法)隔熱工程		單位：M2		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	3.5cm 雙層複合隔熱板	M <sup>2</sup>	1.000	750.00	750.000	
	技術工資	式	1.000	195.00	195.000	
	零星工料及工具損耗	式	1.000	5.00	5.000	
	合計	M <sup>2</sup>	1.000		950.000	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		950	
材料：	雜項：					

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(六).1	工作項目：DW1粉體塗裝鋼板門+粉體塗裝鋁窗 (W100*H260+W190*H150)		單位：樘		計價代碼：		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	粉體塗裝鋼板門	樘	1.000	19,000.00	19,000.00		
	不銹鋼彈匣式門鎖	組	1.000	2,000.00	2,000.00		
	不銹鋼絞鍊	組	3.000	200.00	600.00		
	門弓器	組	1.000	2,000.00	2,000.00		
	粉體塗裝鋁窗	樘	1.000	7,000.00	7,000.00		
	粉體塗裝紗窗	樘	1.000	1,600.00	1,600.00		
	2mm粉體塗裝鋁庇水板	米	1.900	800.00	1,520.00		
	5mm強化清玻璃	才	37.950	100.00	3,795.00		
	安裝拆紙及清潔	才	60.000	50.00	3,000.00		
	塞水路	米	11.000	80.00	880.00		
	零星工料	式	1.000	605.00	605.00		
	合計	樘	1.000		42,000.00		
	人工：		機具：		每 樘 單價計		42,000
材料：		雜項：					
壹. 一.(六).2	工作項目：DW2粉體塗裝鋁落地門(W290*H260)		單位：樘		計價代碼：		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	粉體塗裝鋁門	樘	1.000	33,300.00	33,300.00		
	粉體塗裝鋁花格紗門	樘	1.000	10,700.00	10,700.00		
	門鎖	組	2.000	1,500.00	3,000.00		
	不銹鋼把手	組	6.000	1,000.00	6,000.00		
	不銹鋼取手	組	2.000	500.00	1,000.00		
	不銹鋼天地栓	組	4.000	500.00	2,000.00		
	5mm強化清玻璃	才	83.000	100.00	8,300.00		
	安裝拆紙及清潔	才	83.000	50.00	4,150.00		
	塞水路	米	8.100	80.00	648.00		
	零星工料	式	1.000	902.00	902.00		
	合計	樘	1.000		70,000.00		
	人工：		機具：		每 樘 單價計		70,000
	材料：		雜項：				

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXX

## 單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(六).3	工作項目：DW3粉體塗裝鋁落地門(W265*H260)		單位：樘		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	粉體塗裝鋁門	樘	1.000	31,500.00	31,500.00	
	粉體塗裝鋁花格紗門	樘	1.000	10,500.00	10,500.00	
	門鎖	組	2.000	1,500.00	3,000.00	
	不銹鋼把手	組	6.000	1,000.00	6,000.00	
	不銹鋼取手	組	2.000	500.00	1,000.00	
	不銹鋼天地栓	組	4.000	500.00	2,000.00	
	5mm強化清玻璃	才	76.000	100.00	7,600.00	
	安裝拆紙及清潔	才	76.000	50.00	3,800.00	
	塞水路	米	7.850	80.00	628.00	
	零星工料	式	1.000	972.00	972.00	
	合計	樘	1.000		67,000.00	
人工：	機具：	每 樘 單價計		67,000		
材料：	雜項：					
壹. 一.(六).4	工作項目：DW4粉體塗裝鋁門+粉體塗裝鋁窗 (W100*H60+W90*H260+W100*H60)		單位：樘		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	粉體塗裝鋁門+粉體塗裝鋁窗	樘	1.000	17,200.00	17,200.00	
	粉體塗裝鋁紗窗	樘	1.000	1,100.00	1,100.00	
	不銹鋼彈匣式門鎖	組	1.000	2,000.00	2,000.00	
	不銹鋼絞鍊	組	3.000	200.00	600.00	
	門弓器	組	1.000	2,000.00	2,000.00	
	5mm強化噴砂玻璃	才	39.000	120.00	4,680.00	
	安裝拆紙及清潔	才	39.000	50.00	1,950.00	
	塞水路	米	11.000	80.00	880.00	
	零星工料	式	1.000	590.00	590.00	
	合計	樘	1.000		31,000.00	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		31,000	
材料：	雜項：					

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(六).5	工作項目：DW5粉體塗裝鋼板門+粉體塗裝鋁窗 (W100*H260+W190*H60)		單位：樘		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	粉體塗裝鋼板門	樘	1.000	18,500.00	18,500.00	
	不銹鋼彈匣式門鎖	組	1.000	2,000.00	2,000.00	
	不銹鋼絞鍊	組	3.000	200.00	600.00	
	門弓器	組	1.000	1.00	1.00	
	粉體塗裝鋁窗	樘	1.000	4,100.00	4,100.00	
	粉體塗裝紗窗	樘	1.000	750.00	750.00	
	5mm強化噴砂玻璃	才	20.000	120.00	2,400.00	
	安裝拆紙及清潔	才	42.000	50.00	2,100.00	
	塞水路	米	11.000	80.00	880.00	
	零星工料	式	1.000	669.00	669.00	
	合計	樘	1.000		32,000.00	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		32,000	
材料：	雜項：					
壹. 一.(六).6	工作項目：W1粉體塗裝鋁窗(W290*H150)		單位：樘		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	粉體塗裝鋁窗	樘	1.000	10,300.00	10,300.00	
	粉體塗裝紗窗	樘	1.000	3,000.00	3,000.00	
	2mm粉體塗裝鋁庇水板	米	2.900	800.00	2,320.00	
	5mm強化清玻璃	才	48.000	100.00	4,800.00	
	安裝拆紙及清潔	才	48.000	50.00	2,400.00	
	塞水路	米	9.000	80.00	720.00	
	零星工料	式	1.000	460.00	460.00	
	合計	樘	1.000		24,000.00	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		24,000	
	材料：	雜項：				

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(六).7	工作項目：W2粉體塗裝鋁窗(W265*H100)		單位：樘		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	粉體塗裝鋁窗	樘	1.000	6,900.00	6,900.00	
	粉體塗裝紗窗	樘	1.000	1,570.00	1,570.00	
	2mm粉體塗裝鋁庇水板	米	2.700	800.00	2,160.00	
	5mm強化清玻璃	才	30.000	100.00	3,000.00	
	安裝拆紙及清潔	才	30.000	50.00	1,500.00	
	塞水路	米	7.300	80.00	584.00	
	零星工料	式	1.000	286.00	286.00	
	合計	樘	1.000		16,000.00	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		16,000	
材料：	雜項：					
壹. 一.(六).8	工作項目：W5粉體塗裝鋁窗(W265*H150)		單位：樘		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	粉體塗裝鋁窗	樘	1.000	9,450.00	9,450.00	
	粉體塗裝紗窗	樘	1.000	2,750.00	2,750.00	
	2mm粉體塗裝鋁庇水板	米	2.650	800.00	2,120.00	
	5mm強化清玻璃	才	44.000	100.00	4,400.00	
	安裝拆紙及清潔	才	44.000	50.00	2,200.00	
	塞水路	米	8.300	80.00	664.00	
	零星工料	式	1.000	416.00	416.00	
	合計	樘	1.000		22,000.00	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		22,000	
材料：	雜項：					

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(六).9	工作項目：D1粉體塗裝鋁框+蜂巢板門(W110*H200)		單位：樘		計價代碼：		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	粉體塗裝鋁框	樘	1.000	3,000.00	3,000.00		
	蜂巢板門	樘	1.000	8,000.00	8,000.00		
	5mm強化噴砂玻璃	才	3.000	120.00	360.00		
	不銹鋼把手	組	1.000	1,500.00	1,500.00		
	不銹鋼橫拉指示鎖	組	1.000	1,000.00	1,000.00		
	粉體塗裝鋁合金吊軌	組	1.000	4,000.00	4,000.00		
	安裝拆紙及清潔	才	24.000	50.00	1,200.00		
	塞水路	米	3.000	80.00	240.00		
	零星工料	式	1.000	300.00	300.00		
	合計	樘	1.000		19,600.00		
	人工：		機具：		每 樘 單價計		19,600
材料：		雜項：					
壹. 一.(六).10	工作項目：D2粉體塗裝鋁門(W100*H200)		單位：樘		計價代碼：		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	粉體塗裝鋁門	樘	1.000	11,500.00	11,500.00		
	5mm強化噴砂玻璃	才	22.000	120.00	2,640.00		
	不銹鋼把手	組	1.000	1,500.00	1,500.00		
	不銹鋼橫拉指示鎖	組	1.000	1,000.00	1,000.00		
	粉體塗裝鋁合金吊軌	組	1.000	4,000.00	4,000.00		
	安裝拆紙及清潔	才	22.000	50.00	1,100.00		
	塞水路	米	5.000	80.00	400.00		
	零星工料	式	1.000	360.00	360.00		
	合計	樘	1.000		22,500.00		
	人工：		機具：		每 樘 單價計		22,500
	材料：		雜項：				

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(六).1 1	工作項目：D3粉體塗裝橫拉鋼板門(W110*H200)		單位：樘		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	粉體塗裝鋼板門	樘	1.000	30,000.00	30,000.00	
	不銹鋼把手	組	1.000	1,500.00	1,500.00	
	不銹鋼鉤鎖	組	1.000	2,000.00	2,000.00	
	粉體塗裝鋼板吊軌	組	1.000	5,000.00	5,000.00	
	安裝拆紙及清潔	才	24.000	50.00	1,200.00	
	塞水路	米	3.000	80.00	240.00	
	零星工料	式	1.000	560.00	560.00	
	合計	樘	1.000		40,500.00	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		40,500	
材料：	雜項：					
壹. 一.(六).1 2	工作項目：SW1粉體塗裝鋁格柵窗(W30*H640)		單位：樘		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	粉體塗裝鋁製背擋支撐	式	1.000	1,000.00	1,000.00	
	粉體塗裝鋁格柵	樘	1.000	20,800.00	20,800.00	
	格柵五金及鐵件	式	1.000	1,000.00	1,000.00	
	格柵封口蓋板	式	1.000	600.00	600.00	
	安裝拆紙及清潔	才	46.000	100.00	4,600.00	
	零星工料	式	1.000	500.00	500.00	
	合計	樘	1.000		28,500.00	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		28,500	
	材料：	雜項：				

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(七).1	工作項目：扶手及欄杆，扶手(不鏽鋼立柱式雙層扶手 H:65,120cm)，連工帶料	單位：M		計價代碼：		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	扶手及欄杆，扶手(不鏽鋼立柱式雙層扶手 H:65,120cm)	M	1.000	3,500.00	3,500.00	
	運雜費，含工地吊裝	M	1.000	100.00	100.00	
	安裝費	M	1.000	150.00	150.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	M	1.000	70.00	70.00	
	工具損耗	M	1.000	30.00	30.00	
	合計	M	1.000		3,850.00	
	人工： 材料：	機具： 雜項：	每 M 單價計		3,850	
壹. 一.(七).2	工作項目：戶外不鏽鋼爬梯(含安全護欄)	單位：M		計價代碼：		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	戶外不鏽鋼爬梯(含安全護欄)	M	1.000	2,500.00	2,500.00	
	運雜費，含工地吊裝	M	1.000	100.00	100.00	
	安裝費	M	1.000	150.00	150.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	M	1.000	70.00	70.00	
	工具損耗	M	1.000	30.00	30.00	
	合計	M	1.000		2,850.00	
	人工：	機具：	每 M 單價計		2,850	
	材料：	雜項：				

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(七).3	工作項目：排水管溝，截水溝(含蓋)，W:10cm，連工帶料		單位：M		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	排水管溝，截水溝(含蓋)，W:10cm，連工帶料	M	1.000	2,500.00	2,500.00	
	運雜費，含工地吊裝	M	1.000	100.00	100.00	
	安裝費	M	1.000	200.00	200.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	M	1.000	70.00	70.00	
	工具損耗	M	1.000	30.00	30.00	
	合計	M	1.000		2,900.00	
	人工：	機具：	每 M 單價計		2,900	
材料：	雜項：					
壹. 一.(七).4	工作項目：空間標示牌、入口棟別銘牌，連工帶料		單位：式		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	空間標示牌	組	8.000	1,500.00	12,000.00	
	入口棟別銘牌(字體)	個	9.000	2,000.00	18,000.00	
	安裝費	式	1.000	3,000.00	3,000.00	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	70.00	70.00	
	工具損耗	式	1.000	30.00	30.00	
	合計	式	1.000		33,100.00	
	人工：	機具：	每 式 單價計		33,100	
材料：	雜項：					

編製：

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 一.(七).5	工作項目：材料檢試驗費		單位：式		計價代碼：		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	竹節鋼筋材料-化性、金相試驗	組	3.000	1,200.00	3,600.00		
	鋼筋試驗-抗拉	組	3.000	700.00	2,100.00		
	鋼筋試驗-抗彎	組	3.000	900.00	2,700.00		
	混凝土圓柱試體抗壓強度試驗(1組5顆)						
	a 抗壓試體試驗	組	5.000	1,500.00	7,500.00		
	b 細粒料中水溶性氯離子含量	組	5.000	500.00	2,500.00		
	防水工程試水	組	1.000	5,000.00	5,000.00		
	聚脲防水材抗拉試驗	組	1.000	5,000.00	5,000.00		
	合計	式	1.000		28,400.00		
人工：		機具：		每 式 單價計		28,400	
材料：		雜項：					
壹. 一.(八).1 (33)	工作項目：FRP污水處理槽20人份 尺寸: D200*xLH436cm 5CMD含RC 槽體(含φ5"不銹鋼清潔口)管材及凡而、試車、底層處理、挖方及回填.安全措施及上RC版層保護...等),連工帶料		單位：座		計價代碼：		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	構造物開挖,土石方開挖(含剩餘土石方合法運棄及處理.實方.連工帶料)	式	1.000	9,000.00	9,000.00		
	構造物回填,實方	式	1.000	4,000.00	4,000.00		
	鼓風機	台	1.000	9,000.00	9,000.00		
	氣昇設施	組	1.000	6,000.00	6,000.00		
	散氣設施	式	1.000	6,000.00	6,000.00		
	濾材	式	1.000	2,000.00	2,000.00		
	污水鑄鐵人孔蓋(含框.含FRP批覆防蝕處理)	組	4.000	2,000.00	8,000.00		
	FRP槽體	組	1.000	90,000.00	90,000.00		
	配電工程(含自動控制箱)	式	1.000	18,000.00	18,000.00		
	配管工程	式	1.000	6,000.00	6,000.00		
	污水處理設施底層基礎座及上RC版層保護(含回填細砂)	式	1.000	12,000.00	12,000.00		
	培菌,試車,小搬運等	式	1.000	2,000.00	2,000.00		
	運雜費,含工地吊裝	式	1.000	1,500.00	1,500.00		
	安裝費	式	1.000	2,000.00	2,000.00		
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	500.00	500.00		
	工具損耗	式	1.000	300.00	300.00		
	合計	座	1.000		176,300.00		
	人工：		機具：		每 座 單價計		176,300
	材料：		雜項：				

編製：



XXXXXXXXXXXXXXXXX

單價分析表[預算]

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXX

項次： 工程編號：

壹. 二.(二)	工作項目：環保安衛費(約0.6%)		單位：式		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	安衛管理組織及行政管理(含工地安衛救援)、安衛管理及計畫、環境衛生管理計畫、安衛教育訓練	日	240.000	200.00	48,000.00	
	交通維持費(人員工資及安全防護器具)	式	1.000	2,000.00	2,000.00	
	災害防止措施及意外緊急事故處理	式	1.000	1,000.00	1,000.00	
	一般器材及安全告示牌,警告標語	面	6.000	500.00	3,000.00	
	警示帶	捲	2.000	500.00	1,000.00	
	安全帽、手套、護目鏡	組	10.000	120.00	1,200.00	
	高空作業安全扣環及腰帶	組	10.000	120.00	1,200.00	
	環境保護,環境清潔維護費,含工區消毒作業	式	1.000	1,000.00	1,000.00	
	環境保護,工地清潔費,垃圾清運	式	1.000	1,000.00	1,000.00	
	環境保護,垃圾管道(含維護)	式	1.000	500.00	500.00	
	環境保護,水污染防治,防治計劃,逕流廢水污染削減計劃措施、臨時性攔砂及導排水設施	式	1.000	3,000.00	3,000.00	
	環境保護,工區出入口鋪設混凝土路面、鄰近道路維護管理	式	1.000	3,000.00	3,000.00	
	環境保護,空氣污染防治,灑水系統,施工便道及裸露地表配合定期灑水	式	1.000	2,000.00	2,000.00	
	環境保護,空氣污染防治,車輛運輸覆蓋	式	1.000	500.00	500.00	
	環境保護,空氣污染防治,工地防塵處理費	式	1.000	500.00	500.00	
	環境保護,其他環境保護措施	式	1.000	472.00	472.00	
	合計	式	1.000		69,372.00	
	人工：	機具：	每 式 單價計		69,372	
	材料：	雜項：				

編製：